ООО
«ЛИФТКОМПЛЕКС»
ИНН 6658334331

Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТКОМПЛЕКС»

620085, г. Екатеринбург, пер. Сызранский, 17
тел. 286-50-85

Директору ООО «УЖК «Территория - Юг»
Жилякову М.П.

Коммерческое предложение.

Направляю, Вам, на рассмотрение информацию по замене оборудования планируемое согласно среднего срока службы (согласно ГОСТ Р 55964-2022), в жилом доме: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 190. (по состоянию на декабрь 2025г.).

1) Лифт пассажирский 400кг, 17 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.1

Лифт зав. №40283480	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**
Канат ограничителя скорости	**5 лет**	**15 000 руб.**	**Д-6.0мм, 118м.**
Контроллер привода дверей	**5 лет**	**70 000 руб.**	**KONE**
Электродвигатель дверей	**5 лет**	**80 000 руб.**	**KONE**
Тяговые канаты	**5 лет**	**230 000 руб.**	**Д-8.0мм, 615м., (5 канатов х 123м)**

2) Лифт грузопассаж. 1000кг, 19 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.1

Лифт зав. №40283479	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**
Канат ограничителя скорости	**5 лет**	**17 000 руб.**	**Д-6.0мм, 137м.**
Контроллер привода дверей	**5 лет**	**70 000 руб.**	**KONE**
Электродвигатель дверей	**5 лет**	**80 000 руб.**	**KONE**
Тяговые канаты	**5 лет**	**260 000 руб.**	**Д-8.0мм, 710м., (5 канатов х 142м)**
Ограничитель скорости	**12.5 лет**	**120 000 руб.**	**OL 35 KONE**

3) Лифт грузопассаж. 1000кг, 23 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.2

Лифт зав. №40283476	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**
Канат ограничителя скорости	**5 лет**	**20 000 руб.**	**Д-6.0мм, 162м.**
Электродвигатель дверей	**5 лет**	**80 000 руб.**	**KONE**
Тяговые канаты	**5 лет**	**370 000 руб.**	**Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)**
Ограничитель скорости	**12.5 лет**	**120 000 руб.**	**OL 35 KONE**

4) Лифт грузопассаж. 1000кг, 21 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.2

Лифт зав. №40283477	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**
Канат ограничителя скорости	**5 лет**	**18 000 руб.**	**Д-6.0мм, 143м.**
Контроллер привода дверей	**5 лет**	**70 000 руб.**	**KONE**
Электродвигатель дверей	**5 лет**	**80 000 руб.**	**KONE**
Тяговые канаты	**5 лет**	**330 000 руб.**	**Д-8.0мм, 888м., (6 канатов х 148м)**

5) Лифт пассажирский 400кг, 21 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.2

Лифт зав. №40283478	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**

Канат ограничителя скорости	5 лет	18 000 руб.	Д-6.0мм, 143м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	330 000 руб.	Д-8.0мм, 888м., (6 канатов х 148м)
6) Лифт грузопассаж. 1000кг, 24 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.3			
Лифт зав. №40283474	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 500 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	370 000 руб.	Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)
Ограничитель скорости	12.5 лет	120 000 руб.	OL 35 KONE
7) Лифт грузопассаж. 1000кг, 26 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.3			
Лифт зав. №40283473	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	22 000 руб.	Д-6.0мм, 184м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	410 000 руб.	Д-8.0мм, 1122м., (6 канатов х 187м)
Ограничитель скорости	12.5 лет	120 000 руб.	OL 35 KONE
8) Лифт пассажирский 400кг, 24 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.3			
Лифт зав. №40283475	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 500 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	370 000 руб.	Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)
Ограничитель скорости	12.5 лет	120 000 руб.	OL 35 KONE
9) Лифт пассажирский 400кг, 24 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.4			
Лифт зав. №40283499	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 500 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей		80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	310 000 руб.	Д-8.0мм, 840м., (5 канатов х 168м)
10) Лифт грузопассаж. 1000кг, 24 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.4			
Лифт зав. №40283497	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 500 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	370 000 руб.	Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)
11) Лифт грузопассаж. 1000кг, 26 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.4			
Лифт зав. №40283495	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	22 000 руб.	Д-6.0мм, 184м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей		80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	410 000 руб.	Д-8.0мм, 1122м., (6 канатов х 187м)
12) Лифт пассажирский 400кг, 24 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.5			
Лифт зав. №40283498	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание

Канат ограничителя скорости	5 лет	20 500 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	370 000 руб.	Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)
13) Лифт грузопассаж. 1000кг, 24 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.5			
Лифт зав. №40283496	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 500 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	370 000 руб.	Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)
14) Лифт грузопассаж. 1000кг, 26 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.5			
Лифт зав. №40283494	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	22 000 руб.	Д-6.0мм, 184м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей		80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	410 000 руб.	Д-8.0мм, 1122м., (6 канатов х 187м)
15) Лифт пассажирский 400кг, 21 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.6			
Лифт зав. №40283493	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	18 000 руб.	Д-6.0мм, 143м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	330 000 руб.	Д-8.0мм, 888м., (6 канатов х 148м)
16) Лифт грузопассаж. 1000кг, 21 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.6			
Лифт зав. №40283492	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	18 000 руб.	Д-6.0мм, 143м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	330 000 руб.	Д-8.0мм, 888м., (6 канатов х 148м)
17) Лифт грузопассаж. 1000кг, 23 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2013г., под.6			
Лифт зав. №40283491	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 000 руб.	Д-6.0мм, 162м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	370 000 руб.	Д-8.0мм, 1008м., (6 канатов х 168м)
18) Лифт пассажирский 400кг, 17 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.7			
Лифт зав. №40282387	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	15 000 руб.	Д-6.0мм, 118м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE
Тяговые канаты	5 лет	230 000 руб.	Д-8.0мм, 615м., (5 канатов х 123м)
19) Лифт грузопассаж. 1000кг, 19 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.7			
Лифт зав. №40282385	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	17 000 руб.	Д-6.0мм, 137м.
Контроллер привода дверей	5 лет	70 000 руб.	KONE
Электродвигатель дверей	5 лет	80 000 руб.	KONE

Тяговые канаты	**5 лет**	**260 000 руб.**	**Д-8.0мм, 710м., (5 канатов х 142м)**
20) Лифт пассажирский 400кг, 17 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.8			
Лифт зав. №40282386	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**
Канат ограничителя скорости	**5 лет**	**15 000 руб.**	**Д-6.0мм, 118м.**
Контроллер привода дверей	**5 лет**	**70 000 руб.**	**KONE**
Электродвигатель дверей	**5 лет**	**80 000 руб.**	**KONE**
Тяговые канаты	**5 лет**	**230 000 руб.**	**Д-8.0мм, 615м., (5 канатов х 123м)**
21) Лифт грузопассаж. 1000кг, 19 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.8			
Лифт зав. №40282384	**Средний срок службы**	**Стоимость оборудов.**	**Примечание**
Канат ограничителя скорости	**5 лет**	**17 000 руб.**	**Д-6.0мм, 137м.**
Контроллер привода дверей	**5 лет**	**70 000 руб.**	**KONE**
Электродвигатель дверей	**5 лет**	**80 000 руб.**	**KONE**
Тяговые канаты	**5 лет**	**260 000 руб.**	**Д-8.0мм, 710м., (5 канатов х 142м)**

Стоимость первоочередной замены лифтового оборудования и выполнения работ составляет – 2 624 000 руб.

*Стоимость лифтового оборудования и работ по его замене согласно среднего срока службы – **11 996 000 руб.***

Директор
ООО «Лифткомплекс» Соболев А.Н.