

Жилой дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева 21 к 4  
**ООО "УКУТ-Сервис"**

Общество с ограниченной ответственностью "УКУТ-Сервис", ИНН 6658432314, КПП 665801001, 620102,  
 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шамяна, 111, кв. 35

**ТЕХНИЧЕСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Стоимость узла учета тепловой энергии составляет 620 309,00 рублей. Эта стоимость включает следующие статьи затрат:

**Основное оборудование и работы узла учета тепловой энергии**

| №                             | Наименование   | Кол-во          | Стоимость единицы, руб. | Стоимость, руб.   |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 1                             | Вычислитель СПТ-944  | 1               | 43 880,00               | 43 880,00         |
| 2                             | Расходомер МФ Ду 50 с монтажным комплектом   | 2               | 54 367,00               | 108 734,00        |
| 3                             | Расходомер МФ Ду 32 с монтажным комплектом   | 1               | 47 552,00               | 47 552,00         |
| 4                             | Расходомер МФ Ду 20 с монтажным комплектом   | 1               | 44 945,00               | 44 945,00         |
| 5                             | Комплект термопреобразователей КТПТР-01 гильзой и бобышкой, L=80   | 1               | 5 980,00                | 5 980,00          |
| 6                             | Комплект термопреобразователей КТПТР-01 гильзой и бобышкой, L=60   | 1               | 5 980,00                | 5 980,00          |
| 7                             | Датчик давления СДВ-И 1.6 Мпа с отборным устройством   | 4               | 7 417,00                | 29 668,00         |
| 8                             | Бокс Щмп-02 в сборе  | 1               | 6 500,00                | 6 500,00          |
| 9                             | Блок питания 10ВР220-12Д   | 5               | 1 150,00                | 5 750,00          |
| 10                            | Блок питания 5ВР220-124Д   | 4               | 1 200,00                | 4 800,00          |
| 11                            | Кабель МКЭШ 5*0,35   | 100             | 135,00                  | 13 500,00         |
| 12                            | Кабель МКЭШ 2*0,35   | 60              | 78,00                   | 4 680,00          |
| 13                            | Расходные материалы (электроды, диски, клеммники, коробки, муфты)  | 1               | 19 000,00               | 19 000,00         |
| 14                            | Манометр показывающий  | 8               | 890,00                  | 7 120,00          |
| 15                            | Термометр показывающий   | 4               | 680,00                  | 2 720,00          |
| 16                            | Кран трехходовой с резьбой   | 8               | 550,00                  | 4 400,00          |
| <b>Итого:</b>                 |  |                 |                         | <b>355 209,00</b> |
| <b>Работы по монтажу УКУТ</b> |  |                 |                         |                   |
| №                             | Наименование   | Стоимость, руб. |                         |                   |
| 1                             | Разработка проектной документации и согласование с ЭСО   | 35 000,00       |                         |                   |
| 2                             | Монтажные работы (включая демонтажные) - демонтаж теплоизоляции, слив теплоносителя из труб, демонтаж измерительных участков расходомеров, демонтаж термопреобразователей, демонтаж датчиков давления, демонтаж трубопроводов летнего ГВС, подготовка измерительных участков расходомеров, монтаж измерительных участков расходомеров, монтаж бобышек термопреобразователей, установка гильз термопреобразователей, монтаж отборных устройств под датчики давления, монтаж датчиков давления, монтаж трубопровода летнего ГВС, опрессовка системы отопления и летнего ГВС, покраска трубопроводов, установка опор трубопроводов. | 86 200,00       |                         |                   |
| 3                             | Электромонтажные работы (демонтаж старой проводки, демонтаж шкафа УКУТ, заделка кабеля в гофру, прокладка кабеля, разделка кабелей, подключение кабелей к приборам)  | 78 900,00       |                         |                   |
| 4                             | Пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию   | 65 000,00       |                         |                   |
| <b>Итого:</b>                 |  |                 |                         | <b>265 100,00</b> |
| <b>НДС:</b>                   |  |                 |                         | <b>32 492,38</b>  |
| <b>Всего к оплате:</b>        |  |                 |                         | <b>620 309,00</b> |

Д.В. Шадрин



Предложение действительно 30 календарных дней.