Индекс предварительной настройки клапана терморегулятора

Эт.	Радиатор "Purmo" панельный "Ventil Compact"	
21	CV 11-500-1600	4
20	CV 11-500-1600	4
19	CV 11-500-1600	4
18	CV 11-500-1600	4
17	CV 11-500-1600	4
16	CV 11-500-1600	4

21	CV 22-500-1100	4
20	CV 22-500-1100	4
19	CV 22-500-1100	4
18	CV 22-500-1100	4
17	CV 22-500-1100	4
16	CV 22-500-1100	4

21	CV 21S-500-1600	4
20	CV 21S-500-1600	4
19	CV 21S-500-1600	4
18	CV 21S-500-1600	4
17	CV 21S-500-1600	4
16	CV 21S-500-1600	4

21	CV 11-500-900	3
20	CV 11-500-900	3
19	CV 11-500-900	3
18	CV 11-500-900	3
17	CV 11-500-900	3
16	CV 11-500-900	3

21	КСК 20-0,918К	
20	КСК 20-0,918К	
19	КСК 20-0,918К	
18	КСК 20-0,918К	
17	КСК 20-0,918К	
16	КСК 20-0,918К	

21	КСК 20-0,789К	
20	КСК 20-0,789К	
19	–	
18	КСК 20-0,789К	
17	КСК 20-0,789К	
16	КСК 20-0,677К	

21	CV 11-500-800	3
20	CV 11-500-800	3
19	CV 11-500-800	3
18	CV 11-500-800	3
17	CV 11-500-800	3
16	CV 11-500-800	3

21	CV 21S-500-1400	4
20	CV 21S-500-1400	4
19	CV 21S-500-1400	4
18	CV 21S-500-1400	4
17	CV 21S-500-1400	4
16	CV 21S-500-1400	4

21	CV 22-500-1100	4
20	CV 22-500-1100	4
19	CV 22-500-1100	4
18	CV 22-500-1100	4
17	CV 22-500+1100	4
16	CV 22-500-1100	4

21	CV 11-500-1400	3
20	CV 11-500-1400	3
19	CV 11-500-1400	3
18	CV 11-500-1400	3
17	CV 11-500-1400	3
16	CV 11-500-1400	3

21	CV 11-500-600	2
20	CV 11-500-600	2
19	CV 11-500-600	2
18	CV 11-500-600	2
17	CV 11-500-600	2
16	CV 11-500-600	2

21	CV 11-500-1600	3
20	CV 11-500-1600	3
19	CV 11-500-1600	3
18	CV 11-500-1600	3
17	CV 11-500-1600	3
16	CV 11-500-1600	3

21	CV 11-500-800	2
20	CV 11-500-800	2
19	CV 11-500-800	2
18	CV 11-500-800	2
17	CV 11-500-800	2
16	CV 11-500-800	2

21	CV 21S-500-900	3
20	CV 21S-500-900	3
19	CV 21S-500-900	3
18	CV 21S-500-900	3
17	CV 21S-500-900	3
16	CV 21S-500-900	3

21	CV 11-500-700	2
20	CV 11-500-700	2
19	CV 11-500-700	2
18	CV 11-500-700	2
17	CV 11-500-700	2
16	CV 11-500-700	2

21	CV 21S-500-1400	3
20	CV 21S-500-1400	3
19	CV 21S-500-1400	3
18	CV 21S-500-1400	3
17	CV 21S-500-1400	3
16	CV 21S-500-1400	3

21	CV 11-500-1600	3
20	CV 11-500-1600	3
19	CV 11-500-1600	3
18	CV 11-500-1600	3
17	CV 11-500-1600	3
16	CV 11-500-1600	3

21	CV 11-500-700	2
20	CV 11-500-700	2
19	CV 11-500-700	2
18	CV 11-500-700	2
17	CV 11-500-700	2
16	CV 11-500-700	2

21	CV 11-500-1600	3
20	CV 11-500-1600	3
19	CV 11-500-1600	3
18	CV 11-500-1600	3
17	CV 11-500-1600	3
16	CV 11-500-1600	3

21	CV 21S-500-500	2
20	CV 21S-500-500	2
19	CV 21S-500-500	2
18	CV 21S-500-500	2
17	CV 21S-500-500	2
16	CV 21S-500-500	2

Примечание:

1. Тип вентиляционных решеток, не указанных на плане, принять РВП-3 120х200 по ГОСТ 13448-82.
2. Неуказанные подводки к отопительным приборам выполнить из металлопластиковых труб UNIPIPE ø16х2,0.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
	ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР		
1	Гостиная	147.44	
2	Спальня	82.31	
3	Кухня	94.33	
4	Прихожая	102.53	
5	Ванная	29.73	
6	Сан. узел	7.48	
7	Балкон	3.08	
8	Лоджия	17.20	
9	Гардеробная	3.86	
	Итого помещений квартир:	487.96	
	ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
10	Коридор	35.61	
11	Коридор	11.71	
12	Лифтовый холл	10.06	
13	Тамбур	5.00	
14	Тамбур	2.17	
15	Лестничная клетка	16.50	
16	Переходной балкон	9.80	
	Итого общедомовых помещений:	90.85	

						АПУ.005-02-ОВ
1	1	зам.	189-13		10.13	Комплекс жилых домов с объектами обслуживания и подземным гаражом по улице Ирбитской – Данилы Зверева – Вилонова – Раевского в Кировском районе г.Екатеринбурга.
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N.ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
						I очередь строительства. 27-этажный жилой дом N2
Г А П	Чирков				06.13	
Гл. спец.	Пашаева				06.13	План 16-21 этажей
Проверил	Пашаева				06.13	
Разработал	Лысенко				06.13	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	9	

ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС

СОГЛАСОВАНО: 06.13 Чижик; 06.13 СС; 06.13 Титов; Курчкова; Смирнова; АР; ВК; ЭЛ

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.