



ООО
«ЛИФТКОМПЛЕКС»
ИНН 6658334331

Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТКОМПЛЕКС»

620085, г. Екатеринбург, пер. Сызранский, 17
тел. 286-50-85

Директору ООО «УЖК «Территория»

Направляю информацию по замене оборудования планируемое согласно среднего срока службы основного лифтового оборудования (согласно ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В) и ориентировочные цены на оборудование в жилом доме: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90 (по состоянию на июль 2026г.).

1) Лифт грузопассаж. 500кг, 16 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.1			
Лифт зав. №40240108	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	15 000 руб.	Д-6.0мм, 112м.
Привод дверей в сборе	5 лет	140 000 руб.	Эл.двиг + плата
Тяговые канаты	5 лет	115 000 руб.	Д-8.0мм, 575м., 5 канатов
Отводной блок	10 лет	150 000 руб.	3 блока по 50000р
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	OL35
2) Лифт грузопассаж. 1000кг, 16 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.1			
Лифт зав. №40240106	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	15 000 руб.	Д-6.0мм, 112м.
Привод дверей в сборе	5 лет	140 000 руб.	Эл.двиг + плата
Тяговые канаты	5 лет	115 000 руб.	Д-8.0мм, 575м., 5 канатов
Отводной блок	10 лет	150 000 руб.	3 блока по 50000р
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	OL35
3) Лифт грузопассаж. 500кг, 16 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.2			
Лифт зав. №40240107	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	16 000 руб.	Д-6.0мм, 118м.
Привод дверей в сборе	5 лет	140 000 руб.	Эл.двиг + плата
Тяговые канаты	5 лет	120 000 руб.	Д-8.0мм, 610м., 5 канатов
Отводной блок	10 лет	150 000 руб.	3 блока по 50000р
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	OL35
Обрамление лифтовой шахты	15 лет	50 000 руб.	Обрамление лифтовой шахты 900
4) Лифт грузопассаж. 1000кг, 16 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.2			
Лифт зав. №40240105	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	16 000 руб.	Д-6.0мм, 118м.
Привод дверей в сборе	5 лет	140 000 руб.	Эл.двиг + плата
Тяговые канаты	5 лет	120 000 руб.	Д-8.0мм, 610м., 5 канатов

Отводной блок	10 лет	150 000 руб.	3 блока по 50000р
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	OL35
Обрамление лифтовой шахты	15 лет	60 000 руб.	Обрамление лифтовой шахты 1200
5) Лифт грузопассаж. 1000кг, 12 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.3			
Лифт зав. №40166867	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	14 000 руб.	Д-6.0мм, 95м.
Привод дверей в сборе	5 лет	140 000 руб.	Эл.двиг + плата
Тяговые канаты	5 лет	105 000 руб.	Д-8.0мм, 500м., 5 канатов
Отводной блок	10 лет	150 000 руб.	3 блока по 50000р
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	OL35
Обрамление лифтовой шахты	15 лет	60 000 руб.	Обрамление лифтовой шахты 1200
6) Лифт грузопассаж. 1000кг, 12 ост., KONE Corporation, в экспл. с 2012г., под.4			
Лифт зав. №40166868	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	14 000 руб.	Д-6.0мм, 95м.
Привод дверей в сборе	5 лет	140 000 руб.	Эл.двиг + плата
Тяговые канаты	5 лет	105 000 руб.	Д-8.0мм, 500м., 5 канатов
Отводной блок	10 лет	150 000 руб.	3 блока по 50000р
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	OL35
7) Лифт грузопассаж. 1000кг, 11 ост., Doppler, в экспл. с 2012г., под.5			
Лифт зав. №30770	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	80 000 руб.	520х6х10
Канат ограничителя скорости	5 лет	6 000 руб.	Д-6.0мм, 40м.
Тяговые канаты	5 лет	75 000 руб.	Д-10.0мм, 270м., 6 канатов
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	Doppler
Обрамление лифтовой шахты	15 лет	60 000 руб.	Обрамление лифтовой шахты 1200
8) Лифт грузопассаж. 1000кг, 11 ост., Doppler, в экспл. с 2012г., под.6			
Лифт зав. №30771	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	80 000 руб.	520х6х10
Канат ограничителя скорости	5 лет	6 000 руб.	Д-6.0мм, 40м.
Тяговые канаты	5 лет	75 000 руб.	Д-10.0мм, 270м., 6 канатов
Ограничитель скорости в сборе	12.5 лет	100 000 руб.	Doppler
Обрамление лифтовой шахты	15 лет	60 000 руб.	Обрамление лифтовой шахты 1200

Ориентировочная стоимость лифтового оборудования составит – 3 922 000 руб.

Ориентировочная стоимость выполнения работ – 2 108 000 руб.

Итого за лифтовое оборудование и проведение работ по его замене составит – 6 030 000 руб.

Директор
ООО «Лифткомплекс»