Индекс предварительной настройки клапана терморегулятора

Эт.	Радиатор "Purmo" панельный "Ventil Compact"	
13	CV 11-500-1600	4
12	CV 11-500-1600	4
11	CV 11-500-1600	4
10	CV 11-500-1600	4
9	CV 11-500-1600	4
8	CV 11-500-1600	4

13	CV 22-500-1100	4
12	CV 22-500-1100	4
11	CV 22-500-1100	4
10	CV 22-500-1100	4
9	CV 22-500-1100	4
8	CV 22-500-1100	4

13	CV 21S-500-1600	4
12	CV 21S-500-1600	4
11	CV 21S-500-1600	4
10	CV 21S-500-1600	4
9	CV 21S-500-1600	4
8	CV 21S-500-1600	4

13	CV 11-500-900	3
12	CV 11-500-900	3
11	CV 11-500-900	3
10	CV 11-500-900	3
9	CV 11-500-900	3
8	CV 11-500-900	3

13	КСК 20-1,180К	
12	КСК 20-1,180К	
11	КСК 20-1,180К	
10	КСК 20-1,180К	
9	КСК 20-1,049К	
8	КСК 20-1,049К	

13	КСК 20-0,902К	
12	КСК 20-0,902К	
11	КСК 20-0,789К	
10	КСК 20-0,789К	
9	КСК 20-0,789К	
8	–	

13	CV 11-500-800	3
12	CV 11-500-800	3
11	CV 11-500-800	3
10	CV 11-500-800	3
9	CV 11-500-800	3
8	CV 11-500-800	3

13	CV 21S-500-1400	4
12	CV 21S-500-1400	4
11	CV 21S-500-1400	4
10	CV 21S-500-1400	4
9	CV 21S-500-1400	4
8	CV 21S-500-1400	4

13	CV 22-500-1100	4
12	CV 22-500-1100	4
11	CV 22-500-1100	4
10	CV 22-500-1100	4
9	CV 22-500-1100	4
8	CV 22-500-1100	4

13	CV 11-500-1400	3
12	CV 11-500-1400	3
11	CV 11-500-1400	3
10	CV 11-500-1400	3
9	CV 11-500-1400	3
8	CV 11-500-1400	3

13	CV 11-500-600	2
12	CV 11-500-600	2
11	CV 11-500-600	2
10	CV 11-500-600	2
9	CV 11-500-600	2
8	CV 11-500-600	2

13	CV 11-500-1600	3
12	CV 11-500-1600	3
11	CV 11-500-1600	3
10	CV 11-500-1600	3
9	CV 11-500-1600	3
8	CV 11-500-1600	3

13	CV 11-500-600	2
12	CV 11-500-600	2
11	CV 11-500-600	2
10	CV 11-500-600	2
9	CV 11-500-600	2
8	CV 11-500-600	2

13	CV 11-500-800	2
12	CV 11-500-800	2
11	CV 11-500-800	2
10	CV 11-500-800	2
9	CV 11-500-800	2
8	CV 11-500-800	2

13	CV 21S-500-900	3
12	CV 21S-500-900	3
11	CV 21S-500-900	3
10	CV 21S-500-900	3
9	CV 21S-500-900	3
8	CV 21S-500-900	3

13	CV 11-500-700	2
12	CV 11-500-700	2
11	CV 11-500-700	2
10	CV 11-500-700	2
9	CV 11-500-700	2
8	CV 11-500-700	2

13	CV 11-500-1600	3
12	CV 11-500-1600	3
11	CV 11-500-1600	3
10	CV 11-500-1600	3
9	CV 11-500-1600	3
8	CV 11-500-1600	3


13	CV 21S-500-500	2
12	CV 21S-500-500	2
11	CV 21S-500-500	2
10	CV 21S-500-500	2
9	CV 21S-500-500	2
8	CV 21S-500-500	2

13	CV 21S-500-1400	3
12	CV 21S-500-1400	3
11	CV 21S-500-1400	3
10	CV 21S-500-1400	3
9	CV 21S-500-1400	3
8	CV 21S-500-1400	3

13	CV 11-500-1600	3
12	CV 11-500-1600	3
11	CV 11-500-1600	3
10	CV 11-500-1600	3
9	CV 11-500-1600	3
8	CV 11-500-1600	3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь ,м2	Кат. помещения
	ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР		
1	Гостиная	147.44	
2	Спальня	82.31	
3	Кухня	96.94	
4	Прихожая	102.62	
5	Ванная	31.67	
6	Сан. узел	7.48	
7	Балкон	3.08	
8	Лоджия	17.20	
9	Гардеробная	3.86	
	Итого помещений квартир:	492.60	
	ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
10	Коридор	35.61	
11	Коридор	11.71	
12	Лифтовый холл	10.06	
13	Тамбур	5.00	
14	Тамбур	2.17	
15	Лестничная клетка	16.50	
16	Переходной балкон	9.80	
	Итого общедомовых помещений:	90.85	



Условные обозначения

— трубопроводы ВК

Примечание:

1. Тип вентиляционных решеток, не указанных на плане, принять РВП–3 120x200 по ГОСТ 13448–82.
2. Неуказанные подводки к отопительным приборам выполнить из металлопластиковых труб UNIPIPE ø16x2,0.

1	1	зам.	189–13		10.13	
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N.ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	

Г А П	Чирков	06.13
Гл. спец.	Пашаева	06.13
Проверил	Пашаева	06.13
Разработал	Лысенко	06.13

АПУ.005–02–ОВ

Комплекс жилых домов с объектами обслуживания и подземным гаражом по улице Ирбитской – Данилы Зверева – Вилонова – Раевского в Кировском районе г.Екатеринбурга.

I очередь строительства. 27-этажный жилой дом N2

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	7	

План 8–13 этажа

ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС

СОГЛАСОВАНО: АР Титов 06.13; ВК Курчавова 06.13; ЭЛ Смирнова 06.13; СС Чижик 06.13

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.